



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2024 № 986
г. Новоазовск

Об утверждении Порядка проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ.

С целью определения правовых, экономических, экологических, социальных и организационных основ благоустройства территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, благоприятных для жизнедеятельности граждан, обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ, руководствуясь частью 1 статьи 131 Конституции Российской Федерации, статьей 8, частью 2 статьи 76 Конституции Донецкой Народной Республики, частью 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 52-ФЗ «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями), Правилами благоустройства территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, утвержденных решением Новоазовского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 19.07.2024 № I-25/1, Уставом муниципального образования Новоазовский муниципальный округ, принятым решением Новоазовского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 25.10.2023 № I-4/1 (с изменениями), Положением об Администрации Новоазовского муниципального округа Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Новоазовского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 10.11.2023 № I-6/3, Администрация Новоазовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения земельных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики (прилагается).

2. Сектору по благоустройству и содержанию территорий Администрации Новоазовского муниципального округа осуществлять контроль за выполнением работ по благоустройству согласно, настоящему Порядку проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружения при временном повреждении существующего благоустройства на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики <https://gisnpa-dnr.ru>.

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Новоазовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://novoazovsk.gosuslugi.ru>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоазовского муниципального округа Харькова С.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Новоазовского муниципального округа



В.А. Овчаров

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Новоазовского
муниципального округа
Донецкой Народной Республики
от 12.09.2024 № 986

ПОРЯДОК
проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий
и сооружений, при временном повреждении существующего
благоустройства на территории муниципального образования
Новоазовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

1. Общие положения

1.1 Порядок проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики определяет проведение земляных работ, в том числе работ, предусматривающих вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, разрытие грунта при сносе зданий и сооружений, строительстве или ремонте подземных инженерных сетей и коммуникаций и надземных сооружений на общественных и дворовых территориях муниципального образования Новоазовский муниципальный округ.

1.2 Земляные работы на территории должны проводиться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов, а также настоящего Порядка.

1.3 Для начала проведения земляных работ ответственное лицо - представитель организации или физическое лицо обращается в сектор благоустройства и содержания территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики с заявлением о выдаче ордера на производство земляных, ремонтных и иных видов работ (далее-Заявление) на имя Главы муниципального образования Новоазовского муниципального округа.

1.4 К Заявлению прилагаются проект, технические условия либо схема проведения работ, фотофиксация места до начала проведения работ. В случае проведения работ организацией, в Заявлении указывается ответственное лицо за проведением земляных работ.

1.5 Основным способом земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций на дорогах общего значения и площадях муниципального образования Новоазовский муниципальный округ является закрытый способ без вскрытия (методом прокола) благоустроенной поверхности.

1.6 Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех юридических и физических лиц при проведении земляных работ на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ.

II. Порядок оформления и проведения земляных работ

2.1. Сектором на основании Заявления поданного на Главу муниципального образования Новоазовского муниципального округа оформляется лист согласования на проведение земляных работ при временном повреждении существующего благоустройства на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ (далее — лист согласования), (приложение 1), который до начала проведения работ должен быть согласован всеми службами указанными в листе согласования.

2.2 На основании листа согласования выдается ордер (приложение 2) на выполнение земляных работ подписанный заместителем главы администрации Новоазовского муниципального округа.

2.3. Ордер дает право на начало проведения земляных работ, с указанием срока начала и окончания проведения таких работ.

2.4. Срок действия ордера продлевается по письменному ходатайству заявителя с указанием причин необходимости продления срока действия ордера и предоставлением скорректированного графика выполнения работ.

2.5. Лицо, которому выдается ордер, обязано обеспечить надлежащее состояние земельного участка, на котором производились земляные работы, в течение 3-х лет с даты подписанного акта приема-передачи результата земляных работ, в связи с естественным проседанием грунта.

2.6. Должностное лицо, ответственное за проведение земляных работ подписывает обязательство установленной формы (приложение 3), которое подтверждает обеспечение надлежащего проведения таких работ согласно настоящему Порядку и соблюдение техники безопасности.

2.7. До начала проведения земляных работ необходимо оградить место проведения земляных работ с размещением на ограждении информации о наименовании лица, которому выдан ордер, контактных телефонов, фамилии, инициалов должностных лиц, ответственных за проведение земляных работ.

2.8. Во время проведения земляных работ ответственное лицо обязано находиться на месте производства земляных работ имея при себе ордер, проект производства земляных работ.

2.9. Места установки ограждений для проведения земляных работ определяются в соответствующем проекте, либо схеме. Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесённые зелёные насаждения, необходимо размещать в пределах ограждённого участка. Грунт, непригодный для обратной засыпки, необходимо вывозить в процессе работы на объект размещения отходов или точку отсыпки, согласованную с уполномоченным органом. Строительные материалы и механизмы, используемые при проведении земляных работ, должны находиться в пределах ограждённого участка. Ограждение должно быть снято только после полного восстановления дорожного покрытия, зелёных насаждений и сдачи восстановительных работ начальникам территориального отдела.

2.10. В вечернее и ночное время на ограждениях должны быть световые предупреждающие знаки.

2.11. При проведении земляных работ должны обеспечиваться надлежащее санитарное состояние прилегающей территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, возможность подъездов и подходов ко всем объектам, прилегающим к месту проведения работ, устройство пешеходных мостиков через траншеи.

2.12. В случае повреждения коммуникаций при проведении земляных работ лицо, которому выдавался ордер, проводящее земляные работы, обязано немедленно приостановить выполнение указанных работ и вызвать представителя сетевой организации, начальника территориального отдела и представителя сектора по благоустройству и содержанию территорий.

2.13. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений коммуникаций лицо, ответственное за проведение земляных работ, обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место проведения таких работ представителей организаций, имеющих в данном месте подземные коммуникации и согласовавших проект, установить совместно с ними точное расположение подземных коммуникаций, принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность и согласовать необходимость вызова их представителей для освидетельствования скрытых работ на момент обратной засыпки выемок.

2.14. В случае невыполнения условий, указанных в ордере, или нарушения настоящего Порядка, проведение земляных работ должно быть приостановлено до устранения нарушений. Нарушения условия, указанных в ордере, и положений настоящего Порядка должны быть устранены незамедлительно. Лицо, осуществляющее земляные работы, обязано восстановить нарушенные в связи с производством земляных работ элементы благоустройства в полном объеме в указанные сроки,

2.15. Проведение земляных работ вблизи существующего подземного сооружения должно осуществляться под наблюдением лица, ответственного за проведение работ.

2.16. При необходимости срочного аварийного ведения земляных работ, до начала работ сообщить телефонограммой в сектор по благоустройству и содержанию территорий о начале таких работ, указав точный адрес и характер разрытия. Вызвать

на место владельцев сетей, которые при согласовании разрытия укажут свои требования.

В случае неявки представителей, лицо, проводящее работы, повторно телефонограммой вызывает их, если после повторного вызова представитель вновь не явился, то ущерб за повреждение коммуникаций возмещает организация, не направившая своего представителя.

Не позднее следующего дня после начала аварийных работ лицо, ответственное за ведение этих работ, обязано подать в Администрацию Новоазовского муниципального округа Заявление на ведение аварийных работ.

2.17. При проведении аварийных работ на коммуникациях, участки работ должны быть ограждены щитами и заставками установленного образца с устройством аварийного освещения. Границы ограждений должны быть обозначены красными габаритными фонарями. При производстве аварийных работ в пределах проезжей части должны быть установлены соответствующие дорожные знаки по согласованию с Отделом Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения Отдела Министерства Внутренних Дел Российской Федерации «Новоазовский» за исправностью аварийного освещения, ограждения, дорожных знаков до полного окончания работ должны следить лица, ответственные за проведение работ, указанные в ордере.

2.18. Пропуск ливневых и талых вод в местах производства земляных работ и прилегающих к ним территорий обязан обеспечить заявитель.

III. При проведении земляных работ запрещается

3.1. Запрещается при проведении земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и другие) использование экскаваторов на расстояниях, меньше предусмотренных проектом проведения земляных работ, в этих случаях работы выполняются только вручную.

3.2. Запрещается при проведении земляных работ в мёрзлых и твёрдых грунтах применение падающих клиновых приспособлений на расстояниях:

до газопроводов всех давлений и диаметров, напорных трубопроводов, электрокабелей — ближе 5 метров; до других подземных коммуникаций или объектов — ближе 3 метров.

3.3. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

3.4. Запрещается применение падающих клиновых приспособлений в заселённых жилых районах с 22.00 до 06.00 часов.

3.5. Запрещается проведение земляных работ в случае обнаружения коммуникаций, не указанных в проекте на проведение таких работ, до выяснения характера коммуникаций и их собственника, проведения с собственником указанных коммуникаций соответствующего согласования, даже если данные коммуникации не мешают проведению земляных работ.

3.6. При проведении земляных работ запрещается загрязнение прилегающих территорий, засорение ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов.

3.7. Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, складирование горючих материалов – на расстоянии ближе 10 м от деревьев и кустарников.

3.8. При проведении земляных работ запрещается производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на дорогу, тротуары, для защиты колодцев, дожде-приёмных решеток и лотков должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприёмникам и лоткам.

3.9. В период с 15 октября по 14 апреля включительно запрещается проведение земляных работ (за исключением аварийных работ).

IV. Условия проведения работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения

4.1. При проведении работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5—7 м, покрытие восстанавливается на всю ширину существующей дороги по всей длине разрытия. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3 м от края траншеи в каждую сторону. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

4.2. При проведении работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.

4.3. При проведении замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров вокруг деревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2х2 м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.

4.4. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

4.5. Разрытие траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости раскрепляются).

4.6. При производстве земляных работ на трассах большой протяжённости (более 150 метров — для водопровода, канализации, теплотрассы, газопровода и более 550 метров — для телефонных и электрических кабелей) Ордер выдаётся на отдельные участки трассы с установлением сроков производства земляных работ на каждый участок.

4.7. Разбивка осей трасс подземных коммуникаций на улицах, проездах и площадях производится организацией, аккредитованной на производство геодезических работ на территории муниципального образования Новоозовский муниципальный округ, за счёт средств заказчика и оформляется актом в соответствии с утвержденным приказом Министерства Строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.10.2017 "СНИП 3.01.03-84 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"

V. Условия проведения работ в зоне зеленых насаждений

5.1. На период проведения работ деревья огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 м. от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

5.2. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зелёных насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором.

5.3. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

5.4. Почва для восстановления газона должна соответствовать следующим агротехническим требованиям:

иметь плотность не более 5—20 кг на кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);

обладать структурой, при которой размеры комков составляют не менее 0,5x1,0 см;

содержать достаточное количество питательных веществ; не иметь засорённости сорняками и мусором.

5.5. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюдением уклона основания, равного 0,5 — 0,6%. Толщина растительной земли принимается для обычного, партерного и мавританского газонов равной 15 — 20 см.

5.6. Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м. засеваемой площади составляет 20 г. Если срок хранения семян превысил три года, норму высева следует увеличить в 1,5 — 2 раза.

5.7. Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового камня на 2 — 5 см.

5.8. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и повреждённых ветвей, прямой штамп, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

5.9. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

VI. Порядок восстановления благоустройства после окончания земляных работ

6.1. По окончании земляных работ необходимо обеспечить восстановление нарушенных газонов, зелёных насаждений, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, бортового камня и асфальтового покрытия качественно и по всей ширине проезжей части или тротуара, уборку после восстановительных работ грунта, материалов, конструкций, строительного мусора, ограждений. При пересечении улицы траншеями производится обратная засыпка с тщательным уплотнением всех конструктивных слоёв. В процессе восстановления покрытия края существующего покрытия обрубают на 10 — 15 см в обе стороны от траншеи. Обрубленные края старого покрытия и верх основания обрабатывают битумом и восстанавливают покрытие согласно строительным нормам и правилам.

6.2. По окончании проведения земляных работ лицо, которому выдан Ордер, совместно с организацией, осуществляющей земляные работы сдаёт представителю уполномоченного органа результат земляных работ с привлечением представителей отраслевых (функциональных) органов Администрации, в полномочия которых входят вопросы организации благоустройства территории, на которой производились земляные работы, а в случаях проведения земляных работ на дворовых, придомовых территориях многоквартирных жилых домов — также с привлечением лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

6.3. По окончании проведенных земляных работ благоустроенная территория сдается по акту приема-передачи (приложение 4), восстановленных элементов благоустройства и озеленения после строительства (реконструкции, ремонта) сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов.

6.4. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству территории, нарушенного в результате проведения работ.

6.5. После окончания проведения земляных работ лицо, ответственное за проведение таких работ, обязано начать работы по восстановлению дорожных покрытий:

в местах поперечных разрытий улиц — в течение суток; местах продольных разрытий проезжей части — в течение 5 дней; местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов — не позднее 10 дней.

6.6. Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.

6.7. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.

6.8. На восстанавливаемом участке следует применять тип («дорожной одежды», существовавший ранее (до проведения земляных работ).

6.9. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем работ для зеленой зоны в срок до 30 календарных дней, для асфальтного покрытия до 90 дней.

6.10. Во избежание просадок после восстановления асфальто-бетонных покрытий проезжей части, тротуаров, траншей и котлованы засыпаются строительным материалом с уплотнением и проливаются водой.

6.11. В местах пересечения траншей с существующими коммуникациями, их засыпка производится в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации (по согласованию). Лицо, ответственное за проведение земляных работ, обязано своевременно извещать указанные организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.

6.12. Лицо, ответственное за проведение земляных работ, обязано обеспечить сохранность разобранного дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит покрытия из естественного камня (гранит, базальт, известняк).

6.13. Смотровые колодцы и дождеприёмники на улицах и проездах должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием.

6.14. До окончания срока действия ордера лицо, ответственное за проведение земляных работ, обязано убрать лишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

6.15. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и температурным режимом производитель работ обязан:

провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных работ; поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства.

6.16. Полное восстановление благоустройства после проведения земляных работ, закрытых по временной схеме, должно быть завершено до 15 мая.

Приложение 1

к Порядку проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ОРДЕРУ № _____
(не дает права на нарушение благоустройства в связи с выполнением любых работ)

Выдан:

Ответственный _____ по _____ ордеру:

На временное благоустройства и его восстановление в связи с проведением:

Адрес _____ выполнения _____ работ:

Земляные работы выполняются открытым способом.
Заявленный срок выполнения работ с _____ по _____

СОГЛАСУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ
(на оформление ордера)

1. **Начальник территориального отдела**

2. **Приазовский РЭС ТЕ «Кировские ЭС» ГУП ДНР РЭК г.Новоазовск ул. Кирова, 62а**

3. **ГУП ДНР «КОМТЕЛ» г. Новоазовск ул. Кирова,75**

4. **ГУП ДНР «УГЛТЕЛЕКОМ» г. Новоазовск ул. 60 лет СССР,75**

5. **Новоазовское управление по газоснабжению и газификации «Донбасгаз» филиала ООО "Черноморнефтегаз"** г. Новоазовск ул. Кирова, 80а _____
6. **ЦПС-3** г. Новоазовск ул. Артема,5 _____
7. **15 ПСО МЧС** г. Новоазовска, ул. Людникова,24 _____
8. **Новоазовская служба Филиала «Тельмановское ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса»**, г. Новоазовска ул.Людникова,15 _____
9. **ОГИБДД ОМВД РФ «Новоазовский»** г. Новоазовск ул. Розы Люксембург,30 _____
10. **Управление магистральных газопроводов «Донбасгаз» филиала ООО «Черноморнефтегаз»** г. Донецк проспект Ильича,100 _____
11. **ГУП ДНР «КОМТЕЛ» СЛПТС** г. Донецк просп. Комсомольский 22 _____

Примечание:

1. При согласовании ордеров заинтересованные балансодержатели имеют право выдвинуть свои требования по вопросу их открытия на отдельном листе, зарегистрированному и оформленному в установленном порядке. В таком случае в ордере указывается номер, дата регистрации и подпись исполнителя.
2. Оформление ордера выполняется при наличии:
 - четко каллиграфично написанного или напечатанного текста согласования;
 - подписи ответственного лица (руководителя или его заместителя);
 - даты согласования;
 - печати или штампы организации.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

ОРДЕР ВЫДАН:

со сроком начало
«__» _____ 20__ г.

со сроком окончания
«__» _____ 20__ г.

ОРДЕР № _____

От «__» _____ 20__ года

Заказчик:

Исполнитель работ:

Ответственный по ордеру:

На временное нарушение благоустройства и его восстановления в связи с: _____

По адресу: _____

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ РАЗРЕШЕНО:

со сроком начало
«__» _____ 20__ г.

со сроком окончания
«__» _____ 20__ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

к Порядку проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

« _____ » _____ 20__ г

Я, _____

_____ (Ф.И.О., должность, адрес нахождения, контактные телефоны)

ОБЯЗУЮСЬ:

1. При проведении работ соблюдать Порядок проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ.

2. Выставить дорожные знаки, обеспечивающие безопасное движение транспорта и пешеходов в любое время суток.

3. Иметь на месте работ ограждения, а в темное время суток – освещение, установленного образца табличку с названием организации производящие работы.

4. Обеспечить въезды в близлежащие у места работ домовладения и подходы к жилым помещениям.

5. Устроить через траншеи стандартные пешеходные мостики с перильным ограждением.

6. При проведении работ на дорогах и тротуарах удалять грунт и строительный мусор от места размытия немедленно по мере выемки его из траншеи котлована.

7. Не заваливать вынутым грунтом и строительный мусором зеленые насаждения, люки водоприемников, ливневой канализации, пожарных гидрантов, крышки колодцев.

8. По окончанию ремонтно-строительных работ:

при проведении их в зеленой зоне – убрать неплодородный грунт, завезти чернозем, засеять газон и сдать место разрытия по акту начальнику территориального отдела или балансодержателю территории.

при проведении их на территории с булыжным или асфальтобетонным покрытием – обратную засыпку разрытия выполнить сыпучими строительными материалами с поливкой водой, восстановить твердое покрытие и сдать место разрытия по акту начальнику территориального отдела или балансодержателю территории.

9. Начать и окончить работу с полным приведением места разрытия в прежний вид в соответствии с указанными в ордере сроки.

За невыполнение обязательства исполнитель несет ответственность в административном или судебном порядке.

Дата _____

подпись _____

Приложение 4

к Порядку проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории муниципального образования Новоазовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

восстановленных элементов благоустройства

« ____ » _____ 20 ____ г.

1. Ордер от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____.

2. Срок проведения работ по ордеру: с « ____ » _____ 20 ____ г.

по « ____ » _____ 20 ____ г.

3. Наименование работ и адрес производства работ: _____

4. Восстановлены асфальтовое покрытие (проезжая часть дороги, тротуары, подходы к подъездам и мусорокамерам, отмостки) и поребрики _____

5. Поврежденные газон, кустарники, деревья восстановлены путем завоза чернозема, повторного посева и посадки _____

6. Ограждения у газонов, площадок и т.п. восстановлены _____

Представитель заказчика:

(должность)

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Представитель производителя работ:

(должность)

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Начальник территориального отдела

(должность)

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)